

Slepý výkaz výměr - č. 1

Objekt: 001 - MK pod kostelem					
P. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena
001	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	M2	5,00	
002	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	240,00	
003	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	M2	240,00	
004	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	94,50	
005	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	94,50	
006	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	240,00	
007	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	240,00	
008	573111112	Postřik živičný infiltrační z asf. emulze v množství do 1 kg/m2	M2	660,00	
009	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	660,00	
010	57714-VYROVNÁVKA	ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu - vyrovnávka	T	49,50	
011	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	M	3,00	
012	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hi do 100 mm	M	3,00	
013	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	M2	660,00	
014	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	M2	220,00	
015	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	151,20	
016	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	260,00	
Objekt: 001 - MK pod kostelem					
					Celkem

vedlejší rozpočtové náklady	cena celkem

Slepý výkaz výměr - č. 2

Objekt: 002 - MK spojka ul. Lomená - ul. Strmá						
P. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	M2	10,00		
002	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1,00		
003	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	1,00		
004	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	152,50		
005	573111112	Postřik živichý infiltrační z asf. emulze v množství do 1 kg/m2	M2	285,00		
006	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrsná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	285,00		
007	57714-VYROVNÁVKA	ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu - vyrovnávka	T	21,38		
008	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živichého tl do 100 mm	M	5,00		
009	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm	M	5,00		
010	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živichého	M2	285,00		
011	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	T	1,60		
012	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	T	60,00		
Objekt: 002 - MK spojka ul. Lomená - ul. Strmá						

vedlejší rozpočtové náklady	cena celkem

Nabídkový rozpočet

Stavba:	Domašov nad Bystřicí, místní komunikace 2016 - "pod kostelem" a "spojka ul. Lomená a ul. Strmá"
Objednatel:	Obec Domašov nad Bystřicí, Náměstí 35, 783 06 Domašov nad Bystřicí
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel:	

Cena bez DPH	
DPH	
Cena celkem	